

แบบสรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตันโดน - หัวโปรง ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 169.00 เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2547 พร้อมป้ายโครงการ 2 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง ณ. ถนนสายตันโดน - หัวโปรง หมู่ที่ 14 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอกำแพง จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

คำนวณราคากลางโดย นายกฤษฏา สถาพร ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา . แบบเลขที่ ทช. - 2 - 201/45

ตรวจสอบ นายธีรวัฒน์ แก่นจันทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง แผ่นที่ -

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อ หน่วย x Fn	ราคากลาง
6	รวมยอดยกมา				360,281.31		-	497,980.82
	งานเครื่องหมายจราจร							
	* ป้ายจราจรบังคับ บ - 33 (12 ต้น)	-	ป้าย	-	-	-	-	-
	* ป้ายจราจร แบบ บ - 1	-	ป้าย	-	-	-	-	-
7	ป้ายโครงการ							
	* ป้ายภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ	1.00	ป้าย	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น					360,281.31	1.3822		500,980.82
ขอใช้เพียง (ราคากลาง)								500,000.00
(ตัวอักษร) (ห้าแสนบาทถ้วน)								
ขนาดหรือเนื้อที่		845.000		ตารางเมตร				
เฉลี่ยราคาประมาณ		592.88		บาท / ตารางเมตร				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบราคาประมาณการค่าก่อสร้างทั้งโครงการนี้ และให้ยึดถือราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธีรวัฒน์ แก่นจันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวอภิญญา จินาห้อง)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายนิยม สังข์เอียด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

แบบสรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตันโดน - หัวโปรง ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 169.00 เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2547 พร้อมป้ายโครงการ 2 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง ณ. ถนนสายตันโดน - หัวโปรง หมู่ที่ 14 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอกำแพง จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

คำนวณราคากลางโดย นายฤทธิยา สถาพร ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา แบบเลขที่ ทช. - 2 - 201/45

ตรวจสอบ นายธีรวัฒน์ แก่นจันทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง แผ่นที่ -

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อ หน่วย x Fn	ราคากลาง
1	ประเภทงานทาง							
	* งานกรุยทางยางป้า (ขนาดเบา)	1,352	ตร.ม.	1.78	2,406.56	1.3822	2.46	3,326.35
	* งานเกรดปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	1,014	ตร.ม.	11.37	11,529.18	1.3822	15.72	15,935.63
	* งานดินลูกรังถม (แน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
	* งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
2	งานโครงสร้างทางและผิวจราจร							
	* งานชั้นพื้นทาง (เสริมหินคลุก แน่น)	-	ลบ.ม.	570.36	-	1.3822	788.35	-
	* งานไหล่ทางหินคลุก (หินคลุก แน่น)	16.90	ลบ.ม.	578.24	9,772.26	1.3822	799.24	13,507.21
	* งานทรายหยาบรองพื้นทาง	42.25	ลบ.ม.	600.50	25,371.13	1.3822	830.01	35,067.97
	* งานผิวจราจร คอนกรีต 240 ksc	126.75	ลบ.ม.	1,962.62	248,762.09	1.3822	2,712.73	343,838.95
	* ค่าปูผิวคอนกรีต	845.00	ตร.ม.	12.55	10,604.75	1.3822	17.35	14,657.89
	* ค่าบ่มคอนกรีต	845.00	ตร.ม.	-	-	1.3822	-	-
	งานเสริมเหล็กคอนกรีต							
	* ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป WIRE MASH ขนาด Dir. 4.3 x 4 มม. @ 0.15 x 0.30 เมตร	845.00	ตร.ม.	37.40	31,603.00	1.3822	51.69	43,681.67
	* EXPANSION JOINT เหล็ก RB Ø 19 มม.	16.90	เมตร	172.71	2,918.82	1.3822	238.72	4,034.40
	* CONTRACTION JOINT เหล็ก RB Ø 19 มม.	67.60	เมตร	112.00	7,571.21	1.3822	154.81	10,464.92
	* LONGITUDINAL JOINT เหล็ก DB Ø 12 มม.	169.00	เมตร	35.71	6,034.46	1.3822	49.35	8,340.83
4	งานไม้แบบคิดตามความยาว 2 ข้าง							
	* ไม้แบบและคร่า	169.00	เมตร	21.94	3,707.86	1.3822	30.33	5,125.00
5	งานท่อลอดกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3							
	* ขนาด Ø 0.60 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-
	* ขนาด Ø 0.80 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-
	* ขนาด Ø 1.00 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-
	รวมยอดยกไป				360,281.31			497,980.82

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นโดน - หัวโปรง หมู่ที่ ๑๔
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะโดยสังเขป ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัด
แน่นข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๙ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคม พ.ศ.๒๕๔๗ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๒ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

<u>๕.๑ แบบปร.๔</u>	จำนวน ๑ แผ่น
<u>๕.๒ แบบปร.๕ แบบสรุปประมาณราคากลาง</u>	จำนวน ๑ แผ่น
<u>๕.๓ แบบปร.๖</u>	จำนวน - แผ่น
<u>๕.๔ แบบรูปรายการละเอียด , แผนที่</u>	จำนวน ๕ แผ่น
<u>๕.๕ เอกสารประกอบการจัดทำราคากลางก่อสร้าง</u>	จำนวน ๒๒ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ๑.นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์
- ๒.นายธีรวัฒน์ แก่นจันทร์
- ๓.นางสาวอภิญญา จินาห้อง