

แบบสรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเฉลิมรัษฎากร ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 145.00 เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2547 พร้อมป้ายโครงการ 2 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง ณ. ถนนสายเฉลิมรัษฎากร หมู่ที่ 4 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอบำเหน็จ จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

คำนวณราคากลางโดย นายกฤษฎา สถาพร ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา แบบเลขที่ ทช. - 2 - 201/45

ตรวจสอบ นายธีรวัฒน์ แก่นจันทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง แผ่นที่ -

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อ หน่วย x Fn	ราคากลาง
1	ประเภทงานทาง							
	* งานกรุยทางวางป่า (ขนาดเบา)	1,160.00	ตร.ม.	1.76	2,041.60	1.3822	2.43	2,821.90
	* งานเกรดปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	870.00	ตร.ม.	11.27	9,804.90	1.3822	15.58	13,552.33
	* งานดินลูกรังถม (แน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
	* งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
2	งานโครงสร้างทางและผิวจราจร							
	* งานขึ้นพื้นทาง (เสริมหินคลุก แน่น)	43.50	ลบ.ม.	593.13	25,800.94	1.3822	819.82	35,662.06
	* งานไหล่ทางหินคลุก (หินคลุก แน่น)	21.75	ลบ.ม.	601.31	13,078.38	1.3822	831.12	18,076.94
	* งานทรายหยาบรองพื้นทาง	36.25	ลบ.ม.	646.89	23,449.76	1.3822	894.13	32,412.26
	* งานผิวจราจร คอนกรีต 325 ksc	108.75	ลบ.ม.	2,176.35	236,678.06	1.3822	3,008.15	327,136.42
	* ค่าปูผิวคอนกรีต	725.00	ตร.ม.	12.50	9,062.50	1.3822	17.28	12,526.19
	* ค่าบ่มคอนกรีต	725.00	ตร.ม.	9.27	6,720.75	1.3822	12.81	9,289.42
3	งานเสริมเหล็กคอนกรีต							
	* ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป WIRE MASH ขนาด Dir. 4.3 x 4 มม. @ 0.15 x 0.30 เมตร	725.00	ตร.ม.	35.00	25,375.00	1.3822	48.38	35,073.33
	* EXPANSION JOINT เหล็ก RB Ø 19 มม.	14.50	เมตร	179.06	2,596.40	1.3822	247.50	3,588.75
	* CONTRACTION JOINT เหล็ก RB Ø 19 มม.	58.00	เมตร	118.35	6,864.37	1.3822	163.58	9,487.93
	* LONGITUDINAL JOINT เหล็ก DB Ø 12 มม.	145.00	เมตร	34.93	5,064.28	1.3822	48.27	6,999.85
4	งานไม้แบบคึดตามความยาว 2 ข้าง							
	* ไม้แบบและคร่าว	145.00	เมตร	21.94	3,181.30	1.3822	30.33	4,397.19
5	งานท่อลอดกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3							
	* ขนาด Ø 0.60 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-
	* ขนาด Ø 0.80 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-
	* ขนาด Ø 1.00 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-
	รวมยอดยกไป				369,718.25			511,024.57

แบบสรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเฉลิมราษฎร์ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 145.00 เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2547 พร้อมป้ายโครงการ 2 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง ณ. ถนนสายเฉลิมราษฎร์ หมู่ที่ 4 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

คำนวณราคากลางโดย นายกฤษฎา สถาพร ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา แบบเลขที่ ทข. - 2 - 201/45

ตรวจสอบ นายธีรวัฒน์ แก่นจันทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง แผ่นที่ -

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อ หน่วย x Fn	ราคากลาง
6	รวมยอดยกมา				369,718.25			511,024.57
	งานเครื่องหมายจราจร							
	* ป้ายจราจรบังคับ บ - 33 (12 ต้น)	-	ป้าย	-	-	-	-	-
	* ป้ายจราจร แบบ บ - 1	-	ป้าย	-	-	-	-	-
7	ป้ายโครงการ							
	* ป้ายภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ	1.00	ป้าย	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น					369,718.25	1.3822		514,024.57
ขอใช้เพียง (ราคากลาง)								500,000.00
(ตัวอักษร) (ห้าแสนบาทถ้วน)								
ขนาดหรือเนื้อที่			725.00	ตารางเมตร				
เฉลี่ยราคาประมาณ			709.00	บาท / ตารางเมตร				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบราคาประมาณการค่าก่อสร้างทั้งโครงการนี้ และให้ยึดถือราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางสุรรัตน์ จามิกรณ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายธีรวัฒน์ แก่นจันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายนิยม สังข์เอียด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ